

## PROVA SCRITTA – 30 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

# BUSTA 1

### PREMESSA

Le domande di seguito elencate fanno riferimento alla situazione normativa pre-Covid e precedente al Decreto legge 76/20 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120.

1. Ciascuna fase dell'attività di verifica
  - a) **deve essere documentata attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista**
  - b) deve essere documentata attraverso la redazione di appositi verbali senza contraddittorio con il progettista
  - c) deve essere documentata attraverso la redazione del rapporto conclusivo dell'attività di verifica
  
2. –Da chi possono essere eseguite le bonifiche belliche in un cantiere?
  - a) Esclusivamente dalle Forze Armate
  - b) Esclusivamente da imprese specializzate iscritte nell'apposito Albo istituito presso il Ministero della Difesa
  - c) **Da imprese specializzate iscritte nell'apposito Albo del Ministero della Difesa e/o dalle Forze Armate**
  
3. Con l'acronimo D.U.R.C. si intende
  - a) Dichiarazione Ultimazione di Regolare Contribuzione ed è relativa ai dipendenti della ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/05
  - b) **Documento Unico di Regolarità Contributiva, normato dal Decreto del Ministero del lavoro e della P.S. 24 ottobre 2007**
  - c) Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, normata dalla circolare I.N.P.S. del 24 ottobre 2006
  
4. L'Area di Cantiere può essere all'interno di un Reparto ospedaliero?
  - a) Sì, se appositamente delimitata da transenne.
  - b) **Sì, solo se chiaramente individuata e gestita mediante Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Valutazione Rischi**
  - c) No, mai.
  
5. La Regolarità Contributiva dell'impresa coinvolte nell'appalto deve essere verificata
  - a) **ad ogni emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori**
  - b) mensilmente
  - c) a seguito di sospensione e ripresa dei lavori

6. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo
- a) **si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.**
  - b) deve essere ripetuto in contraddittorio con l'appaltatore se non interviene un atto formale di approvazione
  - c) è approvato solo se l'atto formale di approvazione viene emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
7. In caso di redazione di una perizia di variante gli eventuali nuovi prezzi devono:
- a) Essere trasmessi tempestivamente al RUP per l'approvazione
  - b) essere sottoposti all'approvazione preventiva dell'ANAC
  - c) **essere corredati dall'analisi prezzi**
8. Ai sensi del D.LGS 81/08, si intende per dispositivo di protezione individuale:
- a) **Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo**
  - b) Qualsiasi attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
  - c) Qualsiasi attrezzatura di protezione individuale, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
9. –Nella contabilità dei LL.PP. cosa è il S.A.L.?
- a) Stima Avanzamento Lavori
  - b) Stato Avanzato Lavori
  - c) **Stato Avanzamento Lavori**
10. Il collaudo deve essere eseguito
- a) **entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori oppure fino ad un anno nei casi "di particolare complessità dell'opera da collaudare" (art.141 del codice e art.3 del reg.).**
  - b) entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori
  - c) entro un anno dall'ultimazione dei lavori
11. Il Certificato di regolare esecuzione va emesso:
- a) **non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e va confermato dal responsabile del procedimento**
  - b) non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e va confermato dal responsabile del procedimento

- c) non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e va confermato dal responsabile del procedimento
12. Secondo la normativa vigente, la pendenza massima di una rampa per disabili è
- a) **8 per cento**
  - b) 10 per cento
  - c) 12 per cento
13. E' facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione nel caso di lavori
- a) di importo inferiore a 500.000 euro
  - b) **di importo superiore a 500.000 euro e non eccedente il 1.000.000**
  - c) di importo superiore a 1.000.000 euro
14. –Il Conto Finale dei Lavori quando viene redatto e da chi?
- a) **Atto contabile emesso dal Direttore dei Lavori a seguito dell'ultimazione dei lavori;**
  - b) Atto contabile emesso dal Collaudatore a seguito dell'ultimazione dei lavori;
  - c) Atto contabile emesso dall'Appaltatore a seguito della ultimazione dei lavori
15. Che cos'è il "magrone"?
- a) un tipo di muratura a secco in pietra
  - b) un tipo di laterizio di modesto spessore
  - c) **un tipo di calcestruzzo a basso dosaggio di cemento**
16. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie è rilasciata
- a) **dal Comune**
  - b) dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente
  - c) dal Servizio Sanitario Regionale
17. Gli assistenti, con funzioni di Direttori Operativi, collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare, siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente
- a) **al Direttore dei Lavori**
  - b) al Responsabile del Procedimento
  - c) al Committente
18. Il Committente può accedere all'Area di Cantiere

- a) **solo se accompagnato dal Direttore Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.**
- b) sì, sempre.
- c) solo se formula richiesta all'Impresa esecutrice

19. Nello studio di fattibilità tecnica economica il costo dell'opera può essere ricavato:

- a) **con stima parametrica**
- b) in questa fase progettuale non è richiesta la stima del costo dell'opera
- c) esclusivamente da una stima analitica

20. Cosa si intende per "accessibilità" ai sensi del DM n. 236 de 14 giugno 1987?

- a) La possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare
- b) **La possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia**
- c) La possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere a tutti gli spazi del piano terra dell'edifici

21. In quale caso il Progettista può essere il RUP?

- a) Per interventi inferiori ai 2.500.000 euro
- b) **Per interventi inferiori a 1.500.000 euro**
- c) Per interventi inferiori ai 500.000 euro

22. –Ai sensi dell'articolo 136 del D.GS 81/08, chi deve provvedere a redigere il PiMUS?

- a) Il Committente
- b) il Direttore dei Lavori
- c) **Il datore di lavoro dell'Impresa che monta e smonta il ponteggio.**

23. –Quando in un cantiere vengono utilizzati dei trabattelli su ruote e/o ponti su cavalletti è obbligatoria la redazione del PiMUS?

- a) Sì
- b) **No**
- c) Sì solo se il trabattello è provvisto di ruote

24. In base alle norme sull'accreditamento della regione Emilia Romagna, quali aspetti dimensionali minimi caratterizzano un ambulatorio?

- a) **12 mq**
- b) 16 mq
- c) 18 mq

25. Prima di poter cambiare l'uso di un locale da ufficio a degenza, al fine delle verifiche dei requisiti tecnici e sanitari richiesti, è necessario

- a) **verificare la presenza di un nodo equipotenziale dell'impianto di terra**
- b) verificare la presenza di un armadietto per il paziente
- c) verificare la presenza di un lavandino

26. Cosa vuol dire la sigla DPI?

- a) Documento Per Incolumità
- b) **Dispositivo di Protezione Individuale**
- c) Dispositivo Per Incendi

27. Quale apparecchiatura è necessaria a garantire la sicurezza dell'impianto elettrico in un ambulatorio di ecografia?

- a) Il gruppo elettrogeno
- b) Il gruppo di continuità
- c) **Il nodo equipotenziale dell'impianto di terra**

28. – Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei Lavori (CSP) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori (CSE) possono essere un unico tecnico abilitato?

- a) No
- b) **Si**
- c) Si ma solo se è un tecnico laureato

29. Le penali dovute al ritardato adempimento contrattuale non possono superare complessivamente:

- a) l'1 per cento dell'importo netto contrattuale
- b) il 5 per cento dell'importo netto contrattuale
- c) **il 10 per cento dell'importo netto contrattuale**

30. Nella esecuzione dei contratti di lavori pubblici il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato:

- a) da 1 solo Direttore operativo
- b) **da 1 o più Direttori operativi in relazione alla complessità dell'intervento**
- c) nessun Direttore operativo